


Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Rurales)

 Entidad Federativa: **Baja California**

 Ejecutor: **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)**

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)								
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano				
Componente Agua Potable																				
1	2025.02.04.A.N.10	25R0213	020041862	Tijuana	Hacienda San Martín	Bajo	Construcción de la red de agua potable del Fracc. Hacienda San Martín, en la localidad Hacienda San Martín, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación 4,434 m de tubería de PVC de 100 mm (4") Ø, 406 m de tubería de PVC de 150 mm (6") Ø y 148 tomas domiciliarias.	N	(A.6) Redes de distribución	m	4,474	518	0	243	13	5				
								N	(A.6) Redes de distribución	tomas domiciliarias	140									
2	2025.02.04.A.N.11	25R0214	020041057	Tijuana	Bonilla (Fraccionamiento)	Bajo	Construcción de red de agua potable en Fracc. Bonilla, (Primera etapa de Dos), en la localidad Bonilla (Fraccionamiento), del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 2,607 m de tubería para agua potable de 100 mm (4") Ø, 24 m de tubería para agua potable de 150 mm (6") Ø y 396 tomas domiciliarias, así como la construcción de una estación reductora de presión.	N	(A.6) Redes de distribución	m	2,750	696	0	321	13	4				
								N	(A.6) Redes de distribución	tomas domiciliarias	188									
Total componente Agua Potable												1,214	0	564	26	9				

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

 Entidad Federativa: **Baja California**

 Ejecutor: **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)**

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	
Componente Agua Potable																	
1	2025.02.05.A.N.5	25U0216	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Muy bajo	Construcción del complemento a la red de agua potable en la Col. Colinas del Sol 3ra Sección, en la localidad Playas de Rosarito, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 1,004 m de tubería de PVC de 100 mm (4") Ø y 85 tomas domiciliarias.	N	(A.6) Redes de distribución	m	1,009	176	0	88	1	5	
								N	(A.6) Redes de distribución	tomas domiciliarias	49						
2	2025.02.04.A.N.9	25U0217	020040001	Tijuana	Tijuana	Muy bajo	Construcción de red de agua potable en la colonia Fuentes del Sol (La Cuestecita), en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 1,145 metros de tubería de PVC de 4" de diámetro, clase 165 RD 25 y 123 tomas domiciliarias de 3/4" de diámetro.	N	(A.6) Redes de distribución	m	1,152	255	0	127	2	5	
								N	(A.6) Redes de distribución	tomas domiciliarias	69						
Total componente Agua Potable												432	0	215	3	10	

Componente Alcantarillado																
3	2025.02.0 05.L.N.6	25U0218	020050037	Playas de Rosarito	Colonia Morelos	Muy bajo	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Mesa del Aguajito, en la localidad Colonia Morelos, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 611 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 12 pozos de alcantarillado sanitario y la instalación de 50 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	268	108	0	53	4	1
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descarga s	30					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	4					
4	2025.02.0 05.L.N.7	25U0219	020050037	Playas de Rosarito	Colonia Morelos	Muy bajo	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, de la colonia Santa Anita del Mar (1era etapa de 2), en la localidad Colonia Morelos, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en la instalación de 945 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 16 pozos de visita y la instalación de 80 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	498	169	0	84	1	5
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descarga s	47					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	8					
5	2025.02.0 05.L.N.8	25U0220	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito	Muy bajo	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en Av. General Negrete, en la colonia Leyes de Reforma, en la localidad Playas de Rosarito, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en la instalación de 60 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 1 pozo de visita y la instalación de 10 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	53	32	0	16	0	1
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descarga s	9					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	1					
6	2025.02.0 04.L.N.12	25U0221	020040001	Tijuana	Tijuana	Muy bajo	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Granjas Familiares División del Norte, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en la instalación de 368 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 9 pozos de visita y la instalación de 18 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	373	70		35	0	1
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descarga s	19					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	9					
7	2025.02.0 04.L.N.13	25U0222	020040001	Tijuana	Tijuana	Muy bajo	Construcción de la red de alcantarillado sanitario de la colonia Granjas Familiares del Matamoros, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en la instalación de 2,870 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 42 pozos de visita y la instalación de 160 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	2,824	514		255	3	10
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descarga s	139					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	42					
8	2025.02.0 04.L.N.14	25U0223	020040001	Tijuana	Tijuana	Muy bajo	Construcción de la red de alcantarillado sanitario de la colonia Altiplano 5ta Sección, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en la instalación de 495 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 10 pozos de visita y la instalación de 30 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	469	126		62	1	2
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descarga s	34					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	10					
9	2025.02.0 04.L.N.15	25U0224	020040001	Tijuana	Tijuana	Muy bajo	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Granjas Familiares Unidas (Sección 10 de Mayo), en la localidad Tijuana, del Municipio de Tijuana, B.C., consiste en la instalación de 1,683 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 35 pozos de visita y la instalación de 246 descargas domiciliarias.	N	(A.1) Sistema de atarjeas	m	1,683	910	0	452	6	17
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	descarga s	246					
								N	(A.1) Sistema de atarjeas	pozos de visita	35					
Total componente Alcantarillado												1,930	0	957	15	37